㈱小沢商店で可能な工場工事のご案内

エア配管【エアライナー】の設置工事

（「エアライナー」とはアルミパイプと樹脂製・アルミ製継手の組み合わせによって軽量・耐食・簡単施工・美観を実現させた画期的なエア配管です）

“過去にこのような【工場工事】を行いました”

エア配管（エアライナー）の設置工事

お客様業界：金属加工業

工事内容：
新規で工場内でエアを使うこととなり、天井にエア配管を設置しました。

工事手順：
配管の全長約５０m。各場所でエアを使えるようにカプラを出しております。また配管内の水抜きも配置しております。

背景・効果：
今回「日東工器製のエアライナー」を使用しました。アルミ製なので内部の錆びが発生しないものです。また最終的に美観が良い配管となりました。

工期：３日間

⇒同様の工事ついてはお気軽にご相談ください。

㈱小沢商店は建設業の「機械器具設置工事業」の許認可を取得しておりますので、安心してご相談を頂ければと思います。
お問い合わせはお気軽に、以下または各担当者までお願いします。

『産業機械の無料相談窓口』　株式会社 小 沢 商 店

０２５－００７４ 岩手県花巻市坂本町３－４　問合わせ先　ＴＥＬ０１９８－２３－４７２４　mail：norio@ozawatools.com